



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ



Zajištění skalního svahu v ul. Pickova a Pod Remízkem v Benátkách nad Jizerou CZ.1.02/6.6.00/12.17056

Rok realizace: 2014

Celkové výdaje:	8 837 657,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje:	8 832 091,00 Kč
Dotace ERDF:	7 507 277,00 Kč
Dotace SFŽP:	441 605,00 Kč

Předmětem podpory je zajištění skalního svahu v ul. Pickova a Pod Remízkem v k. ú. Nové Benátky realizované podle projektové dokumentace.

V rámci realizace akce bylo provedeno odstranění náletu a převislých částí kvartérního pokryvu a horolezeckým způsobem byla očištěna skalní stěna. Byly odstraněny uvolněné balvany, spadaná suť i hlína. Sklon svahu nad skalní stěnou byl zmenšen tak, aby nedocházelo k sesuvu zeminy. Na horní hraně skály byly navrtány kotvy pro zavěšení ochranných sítí. Velké kaverny ve stěně byly vyplněny betonovou směsí a tím byly podepřeny velké převislé balvany. V ulici Pod Remízkem byla zavěšena jemnější síť pro zachycení drobných kamínků, přes ni se pak natáhla silnější síť s velkými oky pro zachycení velkých balvanů, které by se mohly z vysoké stěny uvolnit. V ulici Pickova nehrozí pád balvanů, proto se zde použila pouze jemná síť.



MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU



Původní stav



Po realizaci projektu

